

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy RRIB.271.1.2023

NAZWA ZADANIA: Modernizacja kompleksu sportowego w Rokietnicy.

Wpłynęły do Zamawiającego zapytania i uwagi następującej treści:

Pytanie 1

W postępowaniu Zamawiający podaje parametry trawy syntetycznej o bardzo dobrej jakości, ale nie określa jakich dokumentów będzie wymagał na potwierdzenie minimalnych parametrów trawy syntetycznej. Zatem w celu zapobieżenia zaoferowania innego produktu niż wymaganego przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć poniższe dokumenty potwierdzające minimalne parametry trawy syntetycznej:

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM + mata amortyzująca) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality i FIFA Quality Pro– edycja 2015(dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów technicznych;
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM + mata amortyzująca) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 .
3. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status min. FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
4. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia (granulat gumowy),
5. Świadcstwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM),
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
7. Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna monofilowego prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.

Odpowiedź: Materiał jaki ma być użyty do wbudowania określa dokładnie specyfikacja techniczna, zaś wykonawca ma przedstawić wszelkie atesty i badania materiałów odpowiadające warunkom podanym w specyfikacji. Zaznaczyć należy że STWiOR w punkcie 1 podpunkt 2 dokładnie określa sposób postępowania w zakresie uzyskania materiałów i jego zastosowania na budowie. Sposób potwierdzenia zgodności materiałów z dokumentacją techniczną należy do wykonawcy a źródłem potwierdzającym mogą być atesty, wyniki badań laboratoryjne czy inne badania

Pytanie 2

Czy grzejniki mają być zamontowane zgodnie w ilości zgodnej z przedmiarem czy dokumentacją?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić wykonanie bramy wjazdowej w miejscu zdemontowanego ogrodzenia?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4

Jaka grubość warstwy odsączającej należy zastosować przy wykonaniu boiska 10 czy 5 cm?


Odpowiedź: 10 cm jak w dokumentacji.

Pytanie 5

Czy należy uwzględnić wykonanie bramy lub furtki pomiędzy piłkochwytyami ?

Odpowiedź : Tak należy uwzględnić bramę wjazdową.

Wprowadzono zmiany w SWZ jak załączniku.

WÓJT
Gminy Rokietnica

mgr Witold Szajny

Do wiadomości :

- Wszyscy uczestnicy

.....
Kierownik Zamawiającego