

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>				
1.1	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/4,3	słup	7		
1.2	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6	słup	2		
1.3	KNNRW 9/904/6	Montaż tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych	szt.	18		
1.4	KNNR 5/903/4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy z uchwytem	szt.	9		
1.5	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km.	0,468		
1.6	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 1,5 m 5*	szt.	9		
1.7	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane w wysięgnik YDY 3x2,5xmm <sup>2</sup>	m	45		
1.8	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 60W 6800 lm	szt.	5		
1.9	KNNR 5/906/2	Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253	szt.	9		
1.10	KNNR 5/902/7	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć	szt.	1		
1.11	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III	m	26		
1.12	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12		
1.13	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
1.14	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	9		
1.15	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.	1		
<b>Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>						
2		<b>BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - RÓŻNE</b>				
2.1	Kalkulacja własna	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		

2.2	Kalkulacja własna	Dopuszczenie do prac przez PGE	kpl.	1		
2.3	Kalkulacja własna	Wycinka drzew i obcinanie gałęzi	kpl.	1		

Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - RÓŻNE

<b>Kosztorys netto VAT</b>	.....
<b>23%</b>	.....
<b>Kosztorys brutto</b>	.....