

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZIAŁKA NR EWID. 3075
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA EWID. NR 3075 ; OBRĘB ROKIETNICA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|--|------|--------------|------------|---------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 D.00.00.00 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 0,327 = 0,33 | | |
| 2 d.1 | KNNR 6 1301-05 D-04.01.01 | Ścinanie zawyżonych poboczy oraz nawierzchni zjazdów wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m2 | 530,00 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0816-02 D.01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m | 45,00 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0206-04 D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m3 | 30,00 | | |
| 5 d.1 | KNR AT-03 0102-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - wcięcia na początku i końcu odcinka | m2 | 23,00 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | | | | | | |
| 2 ODWODNIENIE | | | | | | |
| 6 d.2 | KNR 2-31 1403-05+ KNR 4-04 1103-05 D-02.00.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m | 266,00 | | |
| Razem dział: ODWODNIENIE | | | | | | |
| 3 NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0108-02 D.05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. gr. 2 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | t | 63,00 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0308-01 D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 1 252,00 | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 0309-03 Analogia D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 1 219,00 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | | |
| 4 ZJAZDY | | | | | | |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0605-06 + KNR 2-31 0605-01 + KNR 2-31 0605-03 D-03.01.01 | Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, ławą z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypką materiałem sypkim oraz montażem prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami. | m | 40,00 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|--|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| 11 d.4 | KNR 2-31 0605-07 + KNR 2-31 0605-01 + KNR 2-31 0605-04 D-03.01.01 | Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP SN8 o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, ławą z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypką materiałem sypkim oraz montażem prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami. | m | 14,00 | | |
| 12 d.4 | KNNR 6 0113-06 D-04.04.02 | Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 160,00 | | |
| Razem dział: ZJAZDY | | | | | | |
| 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | | | | | |
| 13 d.5 | KNNR 6 0113-06 D-04.04.02 | Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 495,00 | | |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |