

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b>						
1.1	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/2,5	słup	2		
1.2	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/4,3	słup	3		
1.3	KNNR 5/903/1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6	słup	2		
1.4	KNNRW 9/904/6	Montaż tabliczek numeracyjnych i ostrzegawczych	słup	12		
1.5	KNNR 5/903/4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, hak wieszakowy z uchwytem	szt.	7		
1.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km.	0,293		
1.7	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 1,0 m 5"	szt.	7		
1.8	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane w wysięgnik YDY 3x2,5xmm <sup>2</sup>	m	28		
1.9	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 40W 6800 lm	szt.	7		
1.10	KNNR 5/906/2	Montaż oprawy bezpiecznikowej SV 29.253	szt.	7		
1.11	KNNR 5/902/7	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć	szt.	4		
1.12	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III	m	104		
1.13	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	32		
1.14	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
1.15	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, odwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	6		
1.16	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.	1		
1.17	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt.	3		
<b>Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b>						
<b>2</b>						
<b>BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO - RÓŻNE</b>						
2.1	Kalkulacja własna	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
2.2	Kalkulacja własna	Dopuszczenie do prac przez PGE	kpl.	1		
<b>Razem dział: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO - RÓŻNE</b>						
<b>Kosztorys netto</b>						.....
<b>VAT 23%</b>						.....
<b>Kosztorys brutto</b>						.....